

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 2.....
Инвентарный номер0000024.....
Местонахождение объекта ..Ремонт по результатам экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций в осях В-Д/1-13.....
Исполнитель работ
Вид ремонта ..Ремонтно-строительные работы.....

| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|------|--|---------------|--------------|---|
| 1 | Подстропильные балки в осях (4/5-5)/Г, (9/10-12)/Г, (11-11/12)/Д, (9/10-10)/Д, (7/8-8)/Г | | | Кол-во участков - 11; 5 участка до 2,5м2 |
| 1.1. | Очистка подстропильных ж/б балок от следов замачивания в результате протечек кровли | м2 | 27,50 | |
| 1.2. | Огрунтовка поверхности ж/б балок | м2 | 27,50 | Грунтовка изолирующая следы протечек |
| 1.3. | Окраска в/э краской ж/б балок в 2 слоя | м2 | 27,50 | |
| 2 | Стропильная балка в осях 5/Г-Д | | | |
| 2.1. | Восстановление защитного слоя (геометрии балки) безусадочным полимерцементным раствором | м2 | 0,10 | 1. MasterEmaco S 488 2. Скол бетона ср. толщиной 4см |
| 2.2. | Окраска восстановленных участков в/э краской за два раза | м2 | 0,10 | |
| 3 | Сборные ребристые плиты покрытия в осях 1-13/В-Д | | | |
| 3.1. | Ремонт рустов в продольных стыках плит покрытий с заполнением монтажной пеной и вилатермом | п.м | 633,00 | Вилатерм сплошной "жгут" разного диаметра 30-50мм |
| | Плиты покрытия в осях (11-11/12)/(В-Г), (6-6/7)/Г, (4/5-5)/(В-Г), 11-12/Д, (10-10/11)/Г | | | |
| 3.2. | Ремонт трещин раскрытием до 1,5мм и длиной до 2м с расшивкой и заполнением безусадочным полимерцементным раствором | п.м | 10,50 | 5 участков |
| | Плиты покрытия в осях 11-12/Д | | | |
| 3.3. | Удалить разрушенное отслаивающееся бетонное покрытие | м2 | 0,33 | 7 участков |
| 3.4. | Восстановление защитного слоя (геометрии продольного ребра плиты покрытия) безусадочным полимерцементным раствором | м2 | 0,10 | 1. MasterEmaco S 488 2. Толщина восстановления 20мм |
| | Плиты покрытия в осях (6/7-7)/Г, (4/5-5)/Г, (3/7-4)/Г, (11/12-12)/Г, 11-12/Д, (9/10-10)/Г, (7/8-8)/Г, 12-13/В | | | |
| 3.5. | Очистка плит покрытий от следов замачивания в результате протечек кровли | м2 | 137,00 | |
| 3.6. | Огрунтовка поверхности плит покрытий | м2 | 137,00 | Грунтовка изолирующая следы протечек |
| 3.7. | Окраска плит покрытий в/э краской за 2 раза | м2 | 137,00 | |
| | Услуги автовышки | маш. ч | 80,00 | высота ≈ 12м |

Примечание:

- производство работ в нерабочее время;
- работа на высоте Н=12м