

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
ОПСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта ..2пл, корп. 3.....  
Инвентарный номер .....0000025.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт здания.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта ..Ремонтно-строительные.....

| №№ | Вид работ   | Ед. изм. | Кол-во | Примечание  |
|----|---|----------|--------|---|
| 1  | <b>Раздел 1. Подвал</b>   |          |        |   |
| 2  | Очистка наружных стен с внутренней стороны от облупившейся масляной краски, ослабленного штукатурного слоя, продуктов грибка  | м2       | 281,06 |   |
| 3  | Огрунтовка стен   | м2       | 281,06 |   |
| 4  | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором   | м2       | 281,06 |   |
| 5  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами   | м3       | 0,12   |   |
| 6  | Заделка раствором отверстий глубиной 100мм в стенах и перегородках площадью до 0,2м2  | отверст. | 6,00   |   |
| 7  | Ремонт участками ж/б плит перекрытий с очисткой отслаивающегося бетона и очисткой арматуры от коррозии и последующим восстановлением защитного слоя безусадочным полимерцементным раствором | м2       | 3,49   | 1. Емасо S88с или аналог<br>2. Толщина восстановления защитного слоя до 5мм |
| 8  | Устройство гидроизоляции стен с применением материалов системы пенетрон (2 слоя)  | м2       | 25,58  |   |
| 9  | Расшивка и промазка швов плит перекрытий раствором снизу  | п.м.     | 3,30   |   |
| 10 | Заделка отверстий в плитах перекрытия площадью до 0,2м2   | отверст. | 2,20   |   |
| 11 | Ремонт штукатурки жб колонн цементно-песчаным раствором   | м2       | 15,15  |   |
| 12 | <b>Раздел 2. 1-й этаж</b>   |          |        |   |
| 13 | Ремонт трещин шириной раскрытия до 1мм в кирпичных стенах с расшивкой и заполнением безусадочным раствором  | п.м.     | 3,63   |   |
| 14 | Ремонт участками ж/б плит перекрытий с очисткой отслаивающегося бетона и очисткой арматуры от коррозии и последующим восстановлением защитного слоя безусадочным полимерцементным раствором | м2       | 4,40   | 1. Емасо S88с или аналог<br>2. Толщина восстановления защитного слоя до 5мм |
| 15 | Очистка плит покрытия участками от пятен протечек и продуктов коррозии  | м2       | 9,90   |   |
| 16 | Очистка потолков от облупившейся масляной краски  | м2       | 46,08  |   |
| 17 | Огрунтовка плит перекрытий  | м2       | 60,67  |   |
| 18 | Шпатлевка плит перекрытий   | м2       | 60,67  |   |
| 19 | Окраска в/э краской плит перекрытия в 2 слоя  | м2       | 60,67  |   |
| 20 | <b>Раздел 3. 3-й этаж</b>   |          |        |   |
| 21 | Ремонт трещин шириной раскрытия до 1мм в кирпичных стенах с расшивкой и заполнением безусадочным раствором  | п.м.     | 4,40   |   |
| 22 | Ремонт участками ж/б плит перекрытий с очисткой отслаивающегося бетона и очисткой арматуры от коррозии и последующим восстановлением защитного слоя безусадочным полимерцементным раствором | м2       | 1,32   | 1. Емасо S88с или аналог<br>2. Толщина восстановления защитного слоя до 5мм |
| 23 | Очистка плит покрытия от плесени  | м2       | 1,98   |   |
| 24 | Огрунтовка плит перекрытий  | м2       | 3,30   |   |

|    |   |      |       |                  |
|----|---|------|-------|------------------|
| 25 | Окраска в/э краской плит покрытия в 2 слоя  | м2   | 3,30  |                  |
| 26 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов   | м2   | 7,92  | до 6м            |
| 27 | <b>Раздел 4. Выход на крышу. Крыша</b>  |      |       |                  |
| 28 | Очистка наружных стен с внутренней стороны от масляной краски, ослабленного штукатурного слоя, продуктов грибка | м2   | 13,20 |                  |
| 29 | Огрунтовка стен   | м2   | 13,20 |                  |
| 30 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором   | м2   | 13,20 |                  |
| 31 | Ремонт примыкания из рулонных материалов к парапетам высотой до 600мм в 2 слоя                                  | м2   | 3,30  |                  |
| 32 | Штукатурка кирпичных вент. каналов цементно песчаным раствором  | м2   | 3,19  |                  |
| 33 | <b>Раздел 5. Фасад</b>  |      |       |                  |
| 34 | Облицовка цоколя керамогранитными плитами 600х600мм на плиточный клей   | м2   | 3,56  |                  |
| 35 | Облицовка вент. фасада керамогранитными плитами 600х600мм   | м2   | 1,58  |                  |
| 36 | <b>Раздел 6. Отмостка</b>   |      |       |                  |
| 37 | Ремонт трещин безусадочным полимерцементным раствором   | п.м. | 2,20  |                  |
| 38 | Очистка от биогенного повреждения   | м2   | 1,10  |                  |
| 39 | Бетонирование отмостки толщ. 100мм  | м2   | 0,42  | Бетон В15 (М200) |