

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 2.....
Инвентарный номер0000024.....
Местонахождение объекта ..Ремонт цокольной части в осях 1-3/А-Б.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Демонтаж перегородок				
1	Разборка кирпичных перегородок 150мм	м2	108,03	в осях 1/2 - 2/3, 2/3 - 3
2	Вывоз мусора	т	12,96	
Отделочные работы				
Помещение 1, 2				
3	Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	5,566	участок стены оси А-2/3
4	Очистка поверхности колонн от масляных красок	м2	3,63	колонна по оси А1 - 2/3
5	Армирование полов бетонных	тн	0,242	150*150*12 АП
6	Устройство полов бетонных толщиной до 100 мм	м2	20,439	М300
7	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	м2	20,439	Участок между осями А-А1
8	Ремонт штукатурки стен гипсовыми составами местами	м2	1,65	
9	Устройство штукатурки колонн гипсовыми составами местами	м2	8,6625	Колонна по оси А - 2/3
10	Заделка участков стен и колонн листами ГКЛ по каркасу из оцинкованного профиля	м2	7,788	участки стен на уровне потолка по оси Б
11	Облицовка потолков ГКЛ листами	м2	168	
12	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	168	
13	Шпатлевка потолков	м2	168	
14	Окраска потолков в/э красками за 2 раза	м2	168	
15	Шпатлевка стен и колонн	м2	60,83	
16	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	60,83	
17	Окраска стен в/э красками за 2 раза	м2	60,83	
Помещение 3				
18	Очистка стен от старых красок	м2	85,701	
19	Смывка побелки	м2	85,701	
20	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	85,701	
21	Окраска стен в/э составами за 2 раза	м2	85,701	
22	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 150мм площадью до 0,5м2	шт	2	
26	Установка решеток жалюзийных	шт	2	
Помещение 4, 5, 7				
27	Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	25,08	
28	Пробивка проемов в кирпичных стенах	м2	2,2	
29	Армирование полов бетонных	тн	0,2019	
30	Устройство полов бетонных толщиной до 100 мм	м2	17,05	М300
31	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	м2	17,05	
32	Штукатурка стен цементным раствором	м2	31,68	
33	Кирпичная кладка перегородок толщиной 120 мм	м2	20,79	санузел
34	Заделка проемов в кирпичных стенах толщиной 120 мм	м2	3,3	В месте демонтируемого электрошкафа
35	Штукатурка кирпичных перегородок цементным раствором с двух сторон	м2	48,18	Возводимая перегородка и закладываемый проем
36	Устройство перегородок из пазогребневых влагостойких блоков	м2	21,945	
37	Шпатлевка перегородки из ПГП	м2	21,945	с одной стороны
38	Облицовка стен керамической плиткой	м2	24,442	душевая, на высоту 2,2 м
39	Шпатлевка стен	м2	47,652	

40	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	94,017	
41	Окраска стен в/э красками за 2 раза	м2	94,017	
42	Очистка потолков от старых красок вручную	м2	45,54	
43	Шпатлевка потолков	м2	45,54	
44	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	41,40	
45	Окраска потолков в/э красками за 2 раза	м2	41,40	
46	Устройство реечных потолков	м2	7,20	санузел
47	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	шт	1,00	900*2100
Помещение 6				
48	Демонтаж металлических плит с пола 120*120	м2	51,123	
49	Обеспыливание поверхности полов	м2	155,9	
50	Армирование полов бетонных	тн	1,8459	150*150*12 АШ
51	Устройство полов бетонных толщиной до 100 мм	м2	155,9	М300
52	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	м2	155,9	
53	Замена окон деревянных на окна из ПВХ	м2	12,936	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Ведущий инженер по надзору _____ Константинов Ф.М.

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____