

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

Наименование объекта ..2пл, корп. 6.....  
Инвентарный номер .....0000028.....  
Местонахождение объекта ..Усиление конструкций здания ГЦ в осях 19-26/Д1-П1.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....Ремонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>1</b>	<b>Усиление плит перекрытия на отм. +3.600 в осях 19-21/Е1-Д1</b>			
1	Разборка ж/б полов	м3	0,28	
2	Выемка грунта вручную	м3	1,41	
3	Пробивка отверстия 250х400мм в бетонной стенке существующего подпольного канала	м3	0,01	
4	Устройство песчаного основания с уплотнением	м3	0,14	
5	Укладка профилированной мембраны Planter Standart	м2	1,00	
6	Армирование фундаментов столбчатых	т	0,036	Аматура АIII Ø8мм
7	Установка анкерных болтов весом до 2кг	шт	8,00	Болт 1.1 М20х600
8	Бетонирование фундаментов столбчатых	м3	1,177	Кол-во фонд-ов -2шт; Бетон В15
9	Устройство выравнивающей стяжки толщ. 20мм	м2	0,55	ЦПР М250
10	Изготовление и монтаж металлических стоек	т	0,214	проф. тр. 120х5 - 7,6м Лист 8мм - 0,3м2 Лист 10мм - 0,3м2 Лист 16мм - 0,23м2
11	Огрунтовка металлических конструкций за 1 раз	м2	7,16	ГФ-021
12	Окраска металлических конструкций за 2 раза	м2	7,16	ПФ-115
13	Обетонирование стоек	м3	0,30	
14	Устройство бетонных полов	м3	0,22	Бетон В15
15	Ремонт трещин раскрытием до 1,5мм в продольных ребрах плит перекрытия с расшивкой и заполнением безусадочным полимерцементным раствором	п.м.	4,00	
16	Очистка поверхности потолка	м2	13,20	
17	Огрунтовка потолка	м2	13,20	
18	Третья шпаклевка потолка	м2	13,20	
19	Окраска потолка в/э краской за 2 раза	м2	13,20	
20	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	15,84	
21	Погрузка и вывоз мусора	т	3,10	
<b>2</b>	<b>Усиление проема в осях 24-25/К1-Л1</b>			
1	Сверление горизонтальных отверстий диаметром 20мм длиной 280мм в кирпичных стенах	шт.	2,00	
2	Пробивка борозд в кирп. стене сечением до 20см2	п.м.	1,10	
3	Усиление дверного проема	т	0,050	Уголок 100*63*6 - 2,72м Лист 6мм - 0,48м2; Шпилька М20-6 - 1,9кг; Гайка М20 8шт; Шайба 20 - 4шт
4	Огрунтовка металлических конструкций за 1 раз	м2	2,03	ГФ-021
5	Окраска металлических конструкций за 2 раза	м2	2,03	ХВ-124
<b>3</b>	<b>Восстановление ж/б ригеля по оси 24/К1-Л1</b>			
1	Удалить разрушенный отслаивающийся бетон	м2	1,80	
2	Очистка и обеспыливание поверхности от жира, краски, извести, грязи, пыли	м2	7,80	
3	Очистить оголенную арматуру от ржавчины	м2	0,57	
4	Огрунтовка антикоррозионным покрытием	м2	0,57	MasterEmaco P5000AP
5	Восстановление защитного слоя (геометрии ригеля) безусадочным полимерцементным раствором	м2	1,80	1. MasterEmaco S 488 2. Толщина 15мм
6	Покрытие бетонной поверхности ригеля трещиностойким лаком за 2 раза	м2	7,80	ХП-734